

# Preisliste

Alle Brandschott sind inkl. Beschilderung und Beipackset



Brandschott mit Brandschutzmasse CP611A für Einzelkabel + Kabelbündel bis d100, brennbare Rohre bis d50, nicht brennbare Rohre bis d160, Öffnung max d200 - Preis für Einfachschott (Decke)

1 Stk.	Brandschott CP611a bis d90, Belegung 60 %	56,50 €
1 Stk.	Brandschott CP611a bis d140, Belegung 60 %	98,10 €
1 Stk.	Brandschott CP611a bis d160, Belegung 60 %	135,40 €
1 Stk.	Brandschott CP611a bis d200, Belegung 60 %	166,00 €




Brandabschottung von Elektrotrassen und Kombischotts mittels Stein CP657 und Brandschutzfüllmasse CP615N maximale Massivwand 1000x1000 Trockbau 875x575

1 Stk.	Brandschott mit BS-Stein bis 0,02 m <sup>2</sup> , Belegung ca. 30 %, Schottstärke 170 mm	128,20 €
1 Stk.	Brandschott mit BS-Stein bis 0,05 m <sup>2</sup> , Belegung ca. 30 %, Schottstärke 170 mm	280,60 €

Brandschott brennbare Rohre

1 Stk.	Brandschott mit Conlitschale + Fugenfüller bis d100	107,10 €
1 Stk.	Brandschott mit Conlitschale + Fugenfüller bis d200	141,40 €



Brandschott brennbare Rohre mit Brandschutzmanschette CP644 und Brandschutzschaum CP620 für Ringspalt

1 Stk.	Decken-Brandschott mit Manschette d50	119,30 €
1 Stk.	Decken-Brandschott mit Manschette d75	133,00 €
1 Stk.	Decken-Brandschott mit Manschette d110	148,10 €
1 Stk.	Decken-Brandschott mit Manschette d125	178,10 €
1 Stk.	Wand-Brandschott mit Manschette d50	182,20 €
1 Stk.	Wand-Brandschott mit Manschette d75	210,80 €
1 Stk.	Wand-Brandschott mit Manschette d110	239,80 €
1 Stk.	Wand-Brandschott mit Manschette d125	299,80 €

Die Rohrschotts sind frei zugänglich und von Mörtelresten befreit. Zusätzlich notwendige Arbeiten werden zu folgenden Regiesätzen verrechnet:

1 Std.	Brandschutztechniker	45,- €
1 Stk.	Fotodokumentation je Brandschott zur Ergänzung der Bestandsunterlagen	4,- €
1 psch.	Bestandsunterlagen - Zusammenstellung der Fotodokumentation/Zulassung in Ordner	50,- €
1 psch.	Baustelleneinrichtung innerhalb Rgbg. je Arbeitstag	30,- €
1 psch.	Baustelleneinrichtung ausserhalb Rgbg. max. 20km entfernt je Arbeitstag	50,- €
1 psch.	Baustelleneinrichtung ausserhalb Rgbg. max. 50km entfernt je Arbeitstag	100,- €
1 psch.	Baustelleneinrichtung ausserhalb Rgbg. max. 100km entfernt je Arbeitstag	190,- €



Brandschott brennbare Rohre mit Brandschutzband und Fugenfüller CP606 - Preis für Einfachschott (Decke)

1 Stk.	Brandschott mit Band CP648 db50, inkl. Fugenfüller	84,20 €
1 Stk.	Brandschott mit Band CP648 db63, inkl. Fugenfüller	90,50 €
1 Stk.	Brandschott mit Band CP648 db75, inkl. Fugenfüller	95,00 €
1 Stk.	Brandschott mit Band CP648 db90, inkl. Fugenfüller	104,00 €
1 Stk.	Brandschott mit Band CP648 db110, inkl. Fugenfüller	106,00 €

Material nach Bruttopreisliste Hilti  
 Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MWSt. von derzeit 19%  
 Informationen finden Sie auch im Internet unter [www.tegra.org](http://www.tegra.org)